



**АО «УРАЛМЕХАНОБР»**

**УРАЛМЕХАНОБР**

Член Ассоциации "Саморегулируемая организация  
"Проектировщики Свердловской области"  
СРО-П-095-21122009

**Заказчик – ПАО «Гайский ГОК»**

**ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского  
золоторудного месторождения открытым способом**

***ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

**Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального  
строительства**

**2268.19-СМ**

**Том 11**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



# АО «УРАЛМЕХАНОБР»

Член Ассоциации "Саморегулируемая организация  
"Проектировщики Свердловской области"  
СРО-П-095-21122009

Заказчик – ПАО «Гайский ГОК»

## ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом

### ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

#### Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

2268.19-СМ

Главный инженер

Зам. главного инженера по горным  
работам

Главный инженер проекта



А.А. Метелев

А.С. Морозов

О.Н. Семавин

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Система менеджмента качества сертифицирована  
компанией TÜV NORD CERT в соответствии с  
требованиями ISO 9001:2015



### Список исполнителей

	И.О. Фамилия	Подпись	Дата	Пункт
Начальник ОПСД	Я.В. Куликова			
Разработал	Елисеева С.В.			
	Морохова О.А.			
	Гультяева Т.В.			
Проверил	Я.В. Куликова			
Н. контроль	О.А. Морохова			
ГИП	О.Н. Семавин			



## Содержание

11 Смета на строительство объектов капитального строительства .....	2
11.1 Сметная часть.....	3
11.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства.....	4
11.3 Локальный сметный расчет № 01-01-01 Рекультивация .....	6
11.4 Локальный сметный расчет № 02-01-01 Перенос отвалов .....	18
11.5 Локальный сметный расчет № 02-02-01 Горно-транспортное оборудование.....	26
11.6 Локальный сметный расчет № 02-03-01 Карьерный водоотлив.....	28
11.7 Локальный сметный расчет № 02-04-01 Электроснабжение .....	31

## 11. Смета на строительство объектов

### 11.1 Сметная часть

Сметная документация к проекту ПАО «Гайский ГОК» «Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом» выполнена на основании проектных решений, в соответствии с СТ УГМК-027-2015 «Порядок определения стоимости проектирования, строительства и ремонтов объектов», а также МДС81-35.2004 в ред. по приказу 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

Объект строительства расположен на территории Российской Федерации, Оренбургской области.

Сводный сметный расчет составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2021 года.

Перевод в текущий уровень цен СМР выполнен на основании Письма ПАО «Гайский ГОК», перевод в текущий уровень оборудования на основании Письма Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации №8282-ИФ/09 от 04.03.2021 года.

Стоимость строительных и монтажных работ определена в соответствии с проектными решениями, по территориальным единичным расценкам (ТЕР). Стоимость оборудования принята по действующим ценам заводов-изготовителей на основании коммерческих предложений и прайс-листов.

Лимит средств на временные здания и сооружения принят в размере 3,2% от СМР согласно ГСН-81-05-01-2001 п.1.5.2

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время приняты в размере 3% согласно ГСН 81-05-02-2007 п.1.6

Проектные работы приняты на основании сметы на проектные работы.

Экспертиза проектной документации определена согласно Постановлению правительства РФ №145 от 05.03.2007

Авторский надзор принят в размере 0,2 % согласно МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 5% (МДС 81-35.2004 п.4.96)

Налог на добавленную стоимость - 20%

Заказчик

ПАО "Гайский ГОК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 540 034.87 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Локальный сметный расчет 01-01-01	Рекультивация	185966,78				185966,78
	<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>		185966,78				185966,78
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Локальный сметный расчет 02-01-01	Перенос отвалов	3077,44				3077,44
3	Локальный сметный расчет 02-02-01	Горно-транспортное оборудование			102245,02		102245,02
4	Локальный сметный расчет 02-03-01	Карьерный водоотлив		4683,82	60649,95		65333,77
5	Локальный сметный расчет 02-04-01	Электроснабжение	1486,71	15086,18	17033,45		33606,34
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		4564,15	19770	179928,42		204262,57
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		190530,93	19770	179928,42		390229,35

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.1.5.2	Временные здания и сооружения, предприятия горнодобывающей промышленности - 3,2%	6096,99	632,64			6729,63
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			6096,99	632,64			6729,63
<b>Итого по Главам 1-8</b>			196627,92	20402,64	179928,42		396958,98
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.1.6	Производство работ в зимнее время, предприятия цветной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) - 3%	5898,84	612,08			6510,92
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			5898,84	612,08			6510,92
<b>Итого по Главам 1-9</b>			202526,76	21014,72	179928,42		403469,9
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
8	Смета на проектные работы	Проектные работы (Стадия ПД и РД)				23218,9	23218,9
9	Постановление правительства РФ №145 от 05.03.2007	Экспертиза проектных работ				1103,36	1103,36
10	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				806,94	806,94
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>						25129,2	25129,2
<b>Итого по Главам 1-12</b>			202526,76	21014,72	179928,42	25129,2	428599,1
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 5%	10126,34	1050,74	8996,42	1256,46	21429,96
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			10126,34	1050,74	8996,42	1256,46	21429,96
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	42530,62	4413,09	37784,97	5277,13	90005,81
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			42530,62	4413,09	37784,97	5277,13	90005,81
<b>Итого по сводному расчету</b>			255183,72	26478,55	226709,81	31662,79	540034,87

Главный инженер: \_\_\_\_\_ А.А. Метелев  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ О.Н. Семавин  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник ОПСД: \_\_\_\_\_ Я.В. Куликова  
(должность, подпись, расшифровка)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01

на Рекультивация, Промплощадка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2268.19 Задание № 123, 125 от 01.07.2021

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 185966,780 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14413,392 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 112272,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Технический этап рекультивации</b>																
1	<b>ТЕР01-01-036-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (45056 руб.): 95% от ФОТ (47427 руб.) СП (23714 руб.): 50% от ФОТ (47427 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1033,5 (206,7*100002)/1000	702,12		702,12	45,89	725641		725641	47427			2,6604	2749,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕР01-01-012-22</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (277074 руб.): 95% от ФОТ (291657 руб.) СП (145829 руб.): 50% от ФОТ (291657 руб.)	1000 м3 грунта	64,2 (19200+45000) / 1000	45052,32	742,47	44309,85	3800,46	2892359	47667	2844692	243990	9,86	633,01	228,9422	14698,09
3	<b>ТССЦпг-03-22-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 1,0 до 1,5 (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	1 т груза	114918 64200*1,79	18,09				2078867							
4	<b>ТЕР01-01-035-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (15361 руб.): 95% от ФОТ (16169 руб.) СП (8085 руб.): 50% от ФОТ (16169 руб.)	1000 м3 грунта	64,2 (19200+45000) / 1000	3861,87		3861,87	251,85	247932		247932	16169			14,6322	939,39
5	<b>ТЕР01-01-035-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-06 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (20715 руб.): 95% от ФОТ (21805 руб.) СП (10903 руб.): 50% от ФОТ (21805 руб.)	1000 м3 грунта	64,2 (19200+45000) / 1000	5207,73		5207,73	339,64	334336		334336	21805			19,7313	1266,75
6	<b>ТЕР01-01-012-19</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (384311 руб.): 95% от ФОТ (404538 руб.) СП (202269 руб.): 50% от ФОТ (404538 руб.)	1000 м3 грунта	190,2 190200 / 1000	21366,49	322,35	21044,14	1804,56	4063906	61311	4002595	343227	4,68	890,14	108,7069	20676,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТССЦпг-03-22-01-020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 1,5 до 2,0 (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	1 т груза	304320 190200*1,6	22,76				6926323							
8	<b>ТЕР01-01-035-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (36080 руб.): 95% от ФОТ (37979 руб.) СП (18990 руб.): 50% от ФОТ (37979 руб.)	1000 м3 грунта	190,2 190200 / 1000	3062,19		3062,19	199,68	582429		582429	37979			11,6023	2206,76
9	<b>ТЕР01-01-035-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (65898 руб.): 95% от ФОТ (69366 руб.) СП (34683 руб.): 50% от ФОТ (69366 руб.)	1000 м3 грунта	190,2 190200 / 1000	3258,99		3258,99	364,7	619860		619860	69366			22,6134	4301,07
10	<b>ТЕР01-01-036-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (45056 руб.): 95% от ФОТ (47427 руб.) СП (23714 руб.): 50% от ФОТ (47427 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1033,5 (206,7*100002) / 1000	702,12		702,12	45,89	725641		725641	47427			2,6604	2749,52
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									19197294	108978	10083126	827390		1523,15		49587,15
Накладные расходы									889550							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 936368) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10)									889550							
Сметная прибыль									468184							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 936368) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10)									468184							
<b>Итого по разделу 1 Технический этап рекультивации :</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									11549838					1523,15		49587,15
Перевозка грузов автотранспортом									9005190							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									20555028					1523,15		49587,15
В том числе:																
Материалы									9005190							
Машины и механизмы									10083126							
ФОТ									936368							
Накладные расходы									889550							
Сметная прибыль									468184							
<b>Итого по разделу 1 Технический этап рекультивации</b>									<b>20555028</b>					<b>1523,15</b>		<b>49587,15</b>
<b>Раздел 2. Биологический этап рекультивации</b>																
1 год																
11	<b>ТЕР47-01-045-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство газона методом гидропосева откосов (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (371508 руб.): 115% от ФОТ (323050 руб.) СП (290745 руб.): 90% от ФОТ (323050 руб.)	100 м2 посева	3250 (32,5*10000) / 100	1358,61	26,9	1322,44	72,5	4415483	87425	4297930	235625	0,32	1040	4,3601	14170,33
12	<b>ТССЦ-414-0309</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люцерна (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	390 12*32,5	558,17				217686							
13	<b>ТССЦ-414-0305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Житняк (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	487,5 15*32,5	461,01				224742							
14	<b>ТССЦ-414-0307</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костер (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	487,5 15*32,5	499,83				243667							
15	<b>ТССЦ-114-0001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Азофоска марки 1:1:1 насыпью (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	т	3,25 0,1*32,5	32535,48				105740							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТССЦ-101-0631</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скоп (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	м3	130 19,5/0,15	255,08				33160							
2 год																
17	<b>ТЕР47-02-006-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см на почвах средних и тяжелых (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (33735 руб.): 115% от ФОТ (29335 руб.) СП (26402 руб.): 90% от ФОТ (29335 руб.)	1 га	108,4	1518,2		1518,2	270,62	164573		164573	29335			16,7753	1818,44
18	<b>ТЕР47-02-012-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Культивация почвы: без боронования (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (7582 руб.): 115% от ФОТ (6593 руб.) СП (5934 руб.): 90% от ФОТ (6593 руб.)	1 га	108,4	334,62		334,62	60,82	36273		36273	6593			3,7689	408,55
19	<b>ТЕР47-02-093-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прикатывание посевов (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (8678 руб.): 115% от ФОТ (7546 руб.) СП (6791 руб.): 90% от ФОТ (7546 руб.)	1 га	108,4	483,01		483,01	69,61	52358		52358	7546			5,0252	544,73
20	<b>ТЕР47-02-050-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: органических (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (8465 руб.): 115% от ФОТ (7361 руб.) СП (6625 руб.): 90% от ФОТ (7361 руб.)	1 га	108,4	444,8		444,8	67,91	48216		48216	7361			4,2123	456,61
21	<b>ТССЦ-407-0022</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Торф (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	13008000 120000*108,4	3,84				49950720							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТЕР47-02-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений минеральных (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (25408 руб.): 115% от ФОТ (22094 руб.) СП (19885 руб.): 90% от ФОТ (22094 руб.)	1 га	108,4	1160,3		1160,3	203,82	125777		125777	22094			12,6369	1369,84
23	<b>ТССЦ-114-0001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Азофоска марки 1:1:1 насыпью (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	т	10,84 0,1*108,4	32535,48				352685							
24	<b>ТЕР47-02-050-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (26633 руб.): 115% от ФОТ (23159 руб.) СП (20843 руб.): 90% от ФОТ (23159 руб.)	1 га	108,4	777,72	89,64	688,08	124	84305	9717	74588	13442	1,19	129	7,6856	833,12
25	<b>ООО ТПК ВИЗИТ</b>	Ризоторфин-Б (микробиологическое удобрение) МАТ=600/1,2/7,39 (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	32,52 0,3*108,4	510,01 600/1,2/7,39				16586							
26	<b>ТЕР47-02-093-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посев многолетних трав (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (7435 руб.): 115% от ФОТ (6465 руб.) СП (5819 руб.): 90% от ФОТ (6465 руб.)	1 га	108,4	512,87		512,87	59,64	55595		55595	6465			3,695	400,54
27	<b>ТССЦ-414-0309</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люцерна (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	867,2 8*108,4	558,17				484045							
28	<b>ТССЦ-414-0305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Житняк (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	1084 10*108,4	461,01				499735							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТССЦ-414-0307</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костер (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	1084 10*108,4	499,83				541816							
30	<b>ТЕР47-02-093-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прикатывание посевов (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (8678 руб.): 115% от ФОТ (7546 руб.) СП (6791 руб.): 90% от ФОТ (7546 руб.)	1 га	108,4	483,01		483,01	69,61	52358		52358	7546			5,0252	544,73
31	<b>ТЕР47-01-045-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство газона методом гидропосева откосов (ремонт) (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (37722 руб.): 115% от ФОТ (32802 руб.) СП (29522 руб.): 90% от ФОТ (32802 руб.)	100 м2 посева	330 (3,3*10000) / 100	1358,61	26,9	1322,44	72,5	448341	8877	436405	23925	0,32	105,6	4,3601	1438,83
32	<b>ТССЦ-414-0309</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люцерна (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	39,6 12*3,3	558,17				22104							
33	<b>ТССЦ-414-0305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Житняк (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	49,5 15*3,3	461,01				22820							
34	<b>ТССЦ-414-0307</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костер (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	49,5 15*3,3	499,83				24742							
35	<b>ТССЦ-114-0001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Азофоска марки 1:1:1 насыпью (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	т	0,33 0,1*3,3	32535,48				10737							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	<b>ТССЦ-101-0631</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скоп (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	м3	13,2 1,98/0,15	255,08				3367							
37	<b>ТЕР47-01-071-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уход за газонами луговыми (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (103986 руб.): 115% от ФОТ (90423 руб.) СП (81381 руб.): 90% от ФОТ (90423 руб.)	1 га газонов	141	3639,58		3639,58	641,3	513181		513181	90423			39,7582	5605,91
38	<b>ТЕР47-01-084-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочной машины (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (3613999 руб.): 115% от ФОТ (3142608 руб.) СП (2828347 руб.): 90% от ФОТ (3142608 руб.)	1 м3 выливает мой воды	56400 141*200*2	295,04	31,11	239,58	24,61	16640256	1754604	13512312	1388004	0,49	27636	1,7736	100031,04
3 год																
39	<b>ТЕР47-01-046-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (ремонт) (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (1841258 руб.): 115% от ФОТ (1601094 руб.) СП (1440985 руб.): 90% от ФОТ (1601094 руб.)	100 м2	2200 (11*10000*2) / 100	5938,17	447,1	2735,41	280,67	13063974	983620	6017902	617474	5,99	13178	20,2486	44546,92
40	<b>ТЕР47-01-045-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство газона методом гидропосева откосов (ремонт) (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (37722 руб.): 115% от ФОТ (32802 руб.) СП (29522 руб.): 90% от ФОТ (32802 руб.)	100 м2 посева	330 (3,3*10000) / 100	1358,61	26,9	1322,44	72,5	448341	8877	436405	23925	0,32	105,6	4,3601	1438,83
41	<b>ТССЦ-414-0309</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люцерна (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	39,6 12*3,3	558,17				22104							
42	<b>ТССЦ-414-0305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Житняк (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	49,5 15*3,3	461,01				22820							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТССЦ-414-0307</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костер (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	49,5 15*3,3	499,83				24742							
44	<b>ТССЦ-114-0001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Азофоска марки 1:1:1 насыпью (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	т	0,33 0,1*3,3	32535,48				10737							
45	<b>ТССЦ-101-0631</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скоп (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	м3	13,2 1,98/0,15	255,08				3367							
46	<b>ТЕР47-02-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений минеральных (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (25408 руб.): 115% от ФОТ (22094 руб.) СП (19885 руб.): 90% от ФОТ (22094 руб.)	1 га	108,4	1160,3		1160,3	203,82	125777		125777	22094			12,6369	1369,84
47	<b>ТССЦ-114-0065</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Удобрения минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б" (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	т	10,84 0,1*108,4	29598,15				320844							
48	<b>ТЕР47-01-071-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уход за газонами луговыми (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (103986 руб.): 115% от ФОТ (90423 руб.) СП (81381 руб.): 90% от ФОТ (90423 руб.)	1 га газонов	141	3639,58		3639,58	641,3	513181		513181	90423			39,7582	5605,91
49	<b>ТЕР47-01-084-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (3613999 руб.): 115% от ФОТ (3142608 руб.) СП (2828347 руб.): 90% от ФОТ (3142608 руб.)	1 м3 выливает мой воды	56400 141*200*2	295,04	31,11	239,58	24,61	16640256	1754604	13512312	1388004	0,49	27636	1,7736	100031,04

4 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	<b>ТЕР47-02-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений минеральных (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (25408 руб.): 115% от ФОТ (22094 руб.) СП (19885 руб.): 90% от ФОТ (22094 руб.)	1 га	108,4	1160,3		1160,3	203,82	125777		125777	22094			12,6369	1369,84
51	<b>ТССЦ-114-0065</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Удобрения минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б" (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	т	10,84 0,1*108,4	29598,15				320844							
52	<b>ТЕР47-01-046-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (ремонт) (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (1841258 руб.): 115% от ФОТ (1601094 руб.) СП (1440985 руб.): 90% от ФОТ (1601094 руб.)	100 м2	2200 (11*10000*2) / 100	5938,17	447,1	2735,41	280,67	13063974	983620	6017902	617474	5,99	13178	20,2486	44546,92
53	<b>ТЕР47-01-045-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство газона методом гидропосева откосов (ремонт) (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (37722 руб.): 115% от ФОТ (32802 руб.) СП (29522 руб.): 90% от ФОТ (32802 руб.)	100 м2 посева	330 (3,3*10000) / 100	1358,61	26,9	1322,44	72,5	448341	8877	436405	23925	0,32	105,6	4,3601	1438,83
54	<b>ТССЦ-414-0309</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люцерна (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	39,6 12*3,3	558,17				22104							
55	<b>ТССЦ-414-0305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Житняк (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	49,5 15*3,3	461,01				22820							
56	<b>ТССЦ-414-0307</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костер (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	кг	49,5 15*3,3	499,83				24742							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	<b>ТССЦ-114-0001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Азофоска марки 1:1:1 насыпью (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	т	0,33 0,1*3,3	32535,48				10737							
58	<b>ТССЦ-101-0631</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скоп (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	м3	13,2 1,98/0,15	255,08				3367							
59	<b>ТЕР47-01-071-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уход за газонами луговыми (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (103986 руб.): 115% от ФОТ (90423 руб.) СП (81381 руб.): 90% от ФОТ (90423 руб.)	1 га газонов	141	3639,58		3639,58	641,3	513181		513181	90423			39,7582	5605,91
60	<b>ТЕР47-01-084-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полив зеленых насаждений: из шланга поливовой машины (Индекс СМР на 1 кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39); Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) НР (3613999 руб.): 115% от ФОТ (3142608 руб.) СП (2828347 руб.): 90% от ФОТ (3142608 руб.)	1 м3 выливает мой воды	56400 141*200^2	295,04	31,11	239,58	24,61	16640256	1754604	13512312	1388004	0,49	27636	1,7736	100031,04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									137783354	7354825	60580720	6122199		110749,8		433607,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									137783852	7354825	60580720	6122199		110749,8		433607,75
В том числе, справочно:																
Транспортный коэффициент на материалы МАТ=3% (Поз. 25)									498							
Накладные расходы									15498578							
В том числе, справочно:																
115% ФОТ (от 13477024) (Поз. 11-24, 26-60)									15498578							
Сметная прибыль									12129322							
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 13477024) (Поз. 11-24, 26-60)									12129322							
<b>Итого по разделу 2 Биологический этап рекультивации :</b>																
Озеленение. Защитные лесонасаждения									165394668					110749,8		433607,75
Покупные материалы									17084							
Итого									165411752					110749,8		433607,75
В том числе:																
Материалы									69848307							
Машины и механизмы									60580720							
ФОТ									13477024							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								15498578							
	Сметная прибыль								12129322							
	<b>Итого по разделу 2 Биологический этап рекультивации</b>								<b>165411752</b>					<b>110749,8</b>		<b>433607,75</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								156980648	7463803	70663846	6949589		112272,95		483194,9
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								156981146	7463803	70663846	6949589		112272,95		483194,9
	В том числе, справочно:															
	Транспортный коэффициент на материалы МАТ=3% (Поз. 25)								498							
	Накладные расходы								16388128							
	В том числе, справочно:															
	95% ФОТ (от 936368) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10)								889550							
	115% ФОТ (от 13477024) (Поз. 11-24, 26-60)								15498578							
	Сметная прибыль								12597506							
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 936368) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10)								468184							
	90% ФОТ (от 13477024) (Поз. 11-24, 26-60)								12129322							
	<b>Итого по смете:</b>															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								11549838					1523,15		49587,15
	Перевозка грузов автотранспортом								9005190							
	Озеленение. Защитные лесонасаждения								165394668					110749,8		433607,75
	Покупные материалы								17084							
	Итого								185966780					112272,95		483194,9
	В том числе:															
	Материалы								78853497							
	Машины и механизмы								70663846							
	ФОТ								14413392							
	Накладные расходы								16388128							
	Сметная прибыль								12597506							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>185966780</b>					<b>112272,95</b>		<b>483194,9</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Елисеева С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Куликова Я.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

на Перенос отвалов, Промплощадка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2268.19 задание № 25 от 15.04.2021 г.

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3077,441 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 226,427 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 489,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Западный отвал вскрышных пород</b>																
1	<b>ТЕР01-01-012-22</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (175221 руб.): 95% от ФОТ (184443 руб.) СП (92222 руб.): 50% от ФОТ (184443 руб.)	1000 м3 грунта	40,6 40600 / 1000	45052,32	742,47	44309,85	3800,46	1829124	30144	1798980	154299	9,86	400,32	228,94	9294,96
2	<b>ТССЦпг-03-22-01-001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: до 0,1 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39))	1 т груза	72674 40600*1,79	5,1				370637							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	<b>ТЕР01-01-036-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (567 руб.): 95% от ФОТ (597 руб.) СП (299 руб.): 50% от ФОТ (597 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	13 13000 / 1000	702,12		702,12	45,89	9128		9128	597			2,66	34,58	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2208889	30144	1808108	154896		400,32		9329,54	
Накладные расходы									175788								
В том числе, справочно:																	
95% ФОТ (от 185040) (Поз. 1, 3)									175788								
Сметная прибыль									92520								
В том числе, справочно:																	
50% ФОТ (от 185040) (Поз. 1, 3)									92520								
<b>Итого по разделу 1 Западный отвал вскрышных пород :</b>																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									2106560					400,32		9329,54	
Перевозка грузов автотранспортом									370637								
Итого									2477197					400,32		9329,54	
В том числе:																	
Материалы									370637								
Машины и механизмы									1808108								
ФОТ									185040								
Накладные расходы									175788								
Сметная прибыль									92520								
<b>Итого по разделу 1 Западный отвал вскрышных пород</b>									<b>2477197</b>					<b>400,32</b>		<b>9329,54</b>	
<b>Раздел 2. Восточный отвал вскрышных пород</b>																	
4	<b>ТЕР01-01-012-22</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (14242 руб.): 95% от ФОТ (14992 руб.) СП (7496 руб.): 50% от ФОТ (14992 руб.)	1000 м3 грунта	3,3 3300 / 1000	45052,32	742,47	44309,85	3800,46	148673	2450	146223	12542	9,86	32,54	228,94	755,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	<b>ТССЦпг-03-22-01-004</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 0,2 до 0,4 <i>(Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39))</i>	1 т груза	5907 <i>3300*1,79</i>	7,76				45838							
6	<b>ТЕР01-01-036-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) <i>(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (87 руб.): 95% от ФОТ (92 руб.) СП (46 руб.): 50% от ФОТ (92 руб.)</i>	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	2 <i>2000 / 1000</i>	702,12		702,12	45,89	1404		1404	92			2,66	5,32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									195915	2450	147627	12634		32,54		760,82
Накладные расходы									14330							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 15084) (Поз. 4, 6)									14330							
Сметная прибыль									7542							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 15084) (Поз. 4, 6)									7542							
<b>Итого по разделу 2 Восточный отвал вскрышных пород :</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									171949					32,54		760,82
Перевозка грузов автотранспортом									45838							
Итого									217787					32,54		760,82
В том числе:																
Материалы									45838							
Машины и механизмы									147627							
ФОТ									15084							
Накладные расходы									14330							
Сметная прибыль									7542							
<b>Итого по разделу 2 Восточный отвал вскрышных пород</b>									<b>217787</b>					<b>32,54</b>		<b>760,82</b>
<b>Раздел 3. Склад ПРС №1</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕР01-01-012-20</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (4112 руб.): 95% от ФОТ (4328 руб.) СП (2164 руб.): 50% от ФОТ (4328 руб.)	1000 м3 грунта	1,6 1600 / 1000	27172,36	409,78	26762,58	2295,26	43476	656	42820	3672	5,95	9,52	138,27	221,23
8	<b>ТСЦпг-03-22-01-001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: до 0,1 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39))	1 т груза	2560 1600*1,6	5,1				13056							
9	<b>ТЕР01-01-036-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (39 руб.): 95% от ФОТ (41 руб.) СП (21 руб.): 50% от ФОТ (41 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,9 900 / 1000	702,12		702,12	45,89	632		632	41			2,66	2,39
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									57164	656	43452	3713		9,52		223,62
Накладные расходы									4151							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 4369) (Поз. 7, 9)									4151							
Сметная прибыль									2185							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 4369) (Поз. 7, 9)									2185							
<b>Итого по разделу 3 Склад ПРС №1 :</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									50444					9,52		223,62
Перевозка грузов автотранспортом									13056							
Итого									63500					9,52		223,62
В том числе:																
Материалы									13056							
Машины и механизмы									43452							
ФОТ									4369							
Накладные расходы									4151							
Сметная прибыль									2185							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по разделу 3 Склад ПРС №1</b>									63500					9,52		223,62
<b>Раздел 4. Склад ПРС №2</b>																
10	<b>ТЕР01-01-012-20</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (1028 руб.): 95% от ФОТ (1082 руб.) СП (541 руб.): 50% от ФОТ (1082 руб.)	1000 м3 грунта	0,4 400 / 1000	27172,36	409,78	26762,58	2295,26	10869	164	10705	918	5,95	2,38	138,27	55,31
11	<b>ТССЦпг-03-22-01-001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: до 0,1 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39))	1 т груза	640 400*1,6	5,1				3264							
12	<b>ТЕР01-01-036-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (9 руб.): 95% от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 50% от ФОТ (9 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,2 200 / 1000	702,12		702,12	45,89	140		140	9			2,66	0,53
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>									14273	164	10845	927		2,38		55,84
<b>Накладные расходы</b>									1036							
<b>В том числе, справочно:</b>																
95% ФОТ (от 1091) (Поз. 10, 12)									1036							
<b>Сметная прибыль</b>									546							
<b>В том числе, справочно:</b>																
50% ФОТ (от 1091) (Поз. 10, 12)									546							
<b>Итого по разделу 4 Склад ПРС №2 :</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									12591					2,38		55,84
Перевозка грузов автотранспортом									3264							
<b>Итого</b>									15855					2,38		55,84
<b>В том числе:</b>																
Материалы									3264							
Машины и механизмы									10845							
ФОТ									1091							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									1036							
Сметная прибыль									546							
<b>Итого по разделу 4 Склад ПРС №2</b>									<b>15855</b>					<b>2,38</b>	<b>55,84</b>	
<b>Раздел 5. Склад ПРС №3</b>																
13	<b>ТЕР01-01-012-20</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (18759 руб.): 95% от ФОТ (19746 руб.) СП (9873 руб.): 50% от ФОТ (19746 руб.)	1000 м3 грунта	7,3 7300 / 1000	27172,36	409,78	26762,58	2295,26	198358	2991	195367	16755	5,95	43,44	138,27	1009,37
14	<b>ТССЦпг-03-22-01-001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: до 0,1 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39))	1 т груза	11680 7300*1,6	5,1				59568							
15	<b>ТЕР01-01-036-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (197 руб.): 95% от ФОТ (207 руб.) СП (104 руб.): 50% от ФОТ (207 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	4,5 4500 / 1000	702,12		702,12	45,89	3160		3160	207			2,66	11,97
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									261086	2991	198527	16962		43,44		1021,34
Накладные расходы									18955							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 19953) (Поз. 13, 15)									18955							
Сметная прибыль									9977							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 19953) (Поз. 13, 15)									9977							
<b>Итого по разделу 5 Склад ПРС №3 :</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									230450					43,44		1021,34
Перевозка грузов автотранспортом									59568							
Итого									290018					43,44		1021,34
В том числе:																
Материалы									59568							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								198527							
	ФОТ								19953							
	Накладные расходы								18955							
	Сметная прибыль								9977							
<b>Итого по разделу 5 Склад ПРС №3</b>									<b>290018</b>					<b>43,44</b>		<b>1021,34</b>
<b>Раздел 6. Склад ПРС №4</b>																
16	<b>ТЕР01-01-012-20</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (771 руб.): 95% от ФОТ (812 руб.) СП (406 руб.): 50% от ФОТ (812 руб.)	1000 м3 грунта	0,3 300 / 1000	27172,36	409,78	26762,58	2295,26	8152	123	8029	689	5,95	1,79	138,27	41,48
17	<b>ТССЦпг-03-22-01-001</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: до 0,1 (Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39))	1 т груза	480 300*1,6	5,1				2448							
18	<b>ТЕР01-01-036-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Индекс СМР на кв. 2021 г. ПЗ=7,39 (ОЗП=7,39; ЭМ=7,39; ЗПМ=7,39; МАТ=7,39; ТЗМ=7,39)) НР (74 руб.): 95% от ФОТ (78 руб.) СП (39 руб.): 50% от ФОТ (78 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,7 1700 / 1000	702,12		702,12	45,89	1194		1194	78			2,66	4,52
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>									11794	123	9223	767		1,79		46
<b>Накладные расходы</b>									846							
<b>В том числе, справочно:</b>																
95% ФОТ (от 890) (Поз. 16, 18)									846							
<b>Сметная прибыль</b>									445							
<b>В том числе, справочно:</b>																
50% ФОТ (от 890) (Поз. 16, 18)									445							
<b>Итого по разделу 6 Склад ПРС №4 :</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									10637					1,79		46
Перевозка грузов автотранспортом									2448							
<b>Итого</b>									<b>13085</b>					<b>1,79</b>		<b>46</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе:																	
Материалы										2448							
Машины и механизмы										9223							
ФОТ										890							
Накладные расходы										846							
Сметная прибыль										445							
<b>Итого по разделу 6 Склад ПРС №4</b>										<b>13085</b>					<b>1,79</b>	<b>46</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										2749121	36528	2217782	189899		489,99		11437,16
Накладные расходы										215106							
В том числе, справочно:																	
95% ФОТ (от 226427) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18)										215106							
Сметная прибыль										113214							
В том числе, справочно:																	
50% ФОТ (от 226427) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18)										113214							
<b>Итого по смете:</b>																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										2582630					489,99		11437,16
Перевозка грузов автотранспортом										494811							
<b>Итого</b>										<b>3077441</b>					<b>489,99</b>	<b>11437,16</b>	
В том числе:																	
Материалы										494811							
Машины и механизмы										2217782							
ФОТ										226427							
Накладные расходы										215106							
Сметная прибыль										113214							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>3077441</b>					<b>489,99</b>	<b>11437,16</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Елисеева С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Куликова Я.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01**  
(локальная смета)

на Горно-транспортное оборудование  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2268.19 (Задание № 25 от 20.04.2021)

Сметная стоимость оборудования \_\_\_\_\_ 102245.023 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0.000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 0 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Горно-транспортное оборудование</b>																
1 О	<b>Дром</b>	Комбинированная дорожная машина МКДУ-1 на базе Камаз (дизель) ПЗ=6500000/Ко	шт.	1	6775340				6775340	6775340						
2 О	<b>ООО "БЕЛТРАН СЛОГИСТИК"</b>	Тягач-буксировщик БЕЛАЗ-7447 (дизель) ПЗ=2650000/Д/Ко	шт.	1	19764866				19764866	19764866						
3 О	<b>ТПК ГРУППА СПЕЦНЕФ ТЕМАШ</b>	Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-24 (дизель) ПЗ=4109940/1,2/Ко	шт.	1	3570030,9				3570031	3570031						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 О	<b>АВТОГИГ АНТ</b>	Камаз 53215N (дизель) ПЗ=2980000/1,2/Ко	шт.	1	2588527,4				2588527	2588527						
5 О	<b>Данные филиала Орики</b>	Машина зарядная ММУ-20 (дизель) ПЗ=1000000*AUD/Ко	шт.	1	60425609				60425609	60425609						
6 О	<b>ООО "КАМАЗ ЦЕНТРЕка теринбург "</b>	Магистральный автосамосвал Камаз 6520-53 (дизель) ПЗ=5250000/1,2/Ко	шт.	2	4560325				9120650	9120650						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										102245023						
<b>Итого по разделу 1 Горно-транспортное оборудование</b>										<b>102245023</b>						
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										102245023						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>102245023</b>						

Составил: \_\_\_\_\_ Морохова О.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Куликова Я.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-01**  
(локальная смета)

на Карьерный водоотлив  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2268.19 (Задание № 94 от 22.06.2021)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 65333.761 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 4683.815 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 60649.946 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 377.589 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3820.6 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕРм37-01-013-10	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 8 т= масса 9750 кг= НР (59250 руб.): 80% от ФОТ СП (44438 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	4	54168,67	16716,55	24403,02	1799,3		216675	66866	97612	7197	201,25	805	
2	ООО "ЧЗМЭК"	Блочно-модульная передвижная насосная станция Q=105 м³/ч, H=196 м, N=0,75 кВт ПЗ=14538000/Ко	шт.	4	15153830				60615319	60615319						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	<b>ТЕРм07-04-028-04</b> прим.	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т <i>НР (6194 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (4645 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	4	5042,27	1900,93	982,65	34,59		20169	7604	3931	138	21,4	85,6		
4	<b>Кабель.РФ</b>	Насос погружной ГНОМ-6-10, Q=6 м3/ч, H=10 м, N=0,75 кВт с прокладками и крепежом. <i>ПЗ=9966/1,2/ко</i>	шт.	4	8656,81				34627	34627							
5	<b>ТЕРм12-01-004-15</b>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм <i>НР (12173 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (9130 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0.4 <i>40 / 100</i>	120434,9	33539,88	64864,76	4500,58		48174	13416	25946	1800	395	158	2120	
6	<b>СтальЭкс перт</b>	Труба 325х10-Б-Ст3сп <i>МАТ=9449/1,2/Км</i>	п.м.	41.52 <i>40*1,038</i>	8272,63					343480							
7	<b>ТЕРм12-01-004-12</b>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм <i>НР (224454 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (168341 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	11 <i>1100 / 100</i>	82691,59	21397,6	55500,16	4108,54		909607	235374	610502	45194	252	2772	19250	
8	<b>СтальЭкс перт</b>	Труба 159х6-Б-Ст3сп <i>МАТ=2618/1,2/Км</i>	п.м.	1141.8 <i>1100*1,038</i>	2292,07					2617086							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										64805137	323260	737991	54329		3820,6		
Накладные расходы										302071							
Сметная прибыль										226553							
<b>Итого по разделу 1</b>										<b>65333761</b>					<b>3820,6</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										64805137	323260	737991	54329		3820,6		
Накладные расходы										302071							
В том числе, справочно:																	
80% ФОТ (от 377589) (Поз. 1, 3, 5, 7)										302071							
Сметная прибыль										226553							
В том числе, справочно:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60% ФОТ (от 377589) (Поз. 1, 3, 5, 7)										226553						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>65333761</b>						<b>3820,6</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Морохова О.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Куликова Я.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04-01**

на Электроснабжение. Карьер. Инженерные сети

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2268.19-ИОС1.ГЧ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 33606,333 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 1486,713 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 15086,175 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 17033,445 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 29,783 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2008,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>																
1 0	000 "ЧЗЭО"	Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 10кВ ПЗ=1050000,00/5,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод стоимости оборудования в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=5,52	шт	3	198275 1050000,00/5,52				594825							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРм08-01-085-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (1932 руб.): 95% от ФОТ (2034 руб.) СП (1322 руб.): 65% от ФОТ (2034 руб.)	1 шт.	3	4097,89	376,87	3567,06	300,9	12294	1131	10701	903	32,8	98,4	21,19	63,57
3	<b>ООО "ПП ШЭЛА"</b>	Передвижная комплектная трансформаторная подстанция карьерная ПКТПК 25/10/0,4 ПЗ=827100,00/5,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод стоимости оборудования в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=5,52	шт	3	156184,05 827100,00/5,52				468552							
4	<b>ТЕРм08-05-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подстанция шахтная передвижная напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью: до 180 кВ·А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (3113 руб.): 95% от ФОТ (3277 руб.) СП (2130 руб.): 65% от ФОТ (3277 руб.)	1 шт.	3	2205,29	1035,25	750,02	56,87	6616	3106	2250	171	90,1	270,3	3,59	10,77
5	<b>ООО "ПП ШЭЛА"</b>	Передвижная комплектная трансформаторная подстанция карьерная ПКТПК 400/10/0,4 ПЗ=1480800,00/5,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод стоимости оборудования в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=5,52	шт	2	279624,4 1480800,00/5,52				559249							
6	<b>ТЕРм08-05-030-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подстанция шахтная передвижная напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью: до 630 кВ·А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (2891 руб.): 95% от ФОТ (3043 руб.) СП (1978 руб.): 65% от ФОТ (3043 руб.)	1 шт.	2	3174,04	1424,76	1225,15	96,72	6348	2850	2450	193	124	248	6,06	12,12
7	<b>ЗАО «АЭС», «Мототех»</b>	Дизель генератор Тексан ТJ450DW ПЗ=3179000,00/1,2/5,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод стоимости оборудования в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=5,52	шт	2	500250,97 3179000,00/1,2/5,52				1000502							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕРм08-03-482-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (1468 руб.): 95% от ФОТ (1545 руб.) СП (1004 руб.): 65% от ФОТ (1545 руб.)	1 шт.	2	3242,08	606,72	2358,84	165,86	6484	1213	4718	332	51,2	102,4	9,89	19,78
9	<b>ТЕРм08-03-482-19</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (186 руб.): 95% от ФОТ (196 руб.) СП (127 руб.): 65% от ФОТ (196 руб.)	1 шт.	2	152,38	98,24	3,73	0,16	305	196	7		8,29	16,58	0,01	0,02
10	<b>Schneider Electric</b>	Шкаф распределительный и управления ШР1 In=400А ПЗ=1800000,00/5,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод стоимости оборудования в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=5,52	шт	1	339900 1800000,00/5,52				339900							
11	<b>Schneider Electric</b>	Шкаф распределительный и управления ВРУ In=16А ПЗ=250000,00/5,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод стоимости оборудования в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=5,52	шт	1	47208,34 250000,00/5,52				47208							
12	<b>ТЕРм08-03-572-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (117 руб.): 95% от ФОТ (123 руб.) СП (80 руб.): 65% от ФОТ (123 руб.)	1 шт.	2	568,4	55,22	114,37	6,61	1137	110	229	13	4,66	9,32	0,41	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>Schneider Electric</b>	Ящик управления освещением ЯУО ПЗ=50000,00/5,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод стоимости оборудования в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=5,52	шт	8	9441,67 50000,00/5,52				75533							
14	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (242 руб.): 95% от ФОТ (255 руб.) СП (166 руб.): 65% от ФОТ (255 руб.)	1 шт.	8	78,67	28,08	47,09	3,77	629	225	377	30	2,37	18,96	0,29	2,32
15	<b>ТССЦ-502-0319</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 5,28км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39	т	1,03	75377,01				77638							
16	<b>ТЕР33-04-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (563 руб.): 105% от ФОТ (536 руб.) СП (322 руб.): 60% от ФОТ (536 руб.)	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0,72	2503,49	543,23	1550,41	201,64	1803	391	1116	145	48,94	35,24	14,19	10,22
17	<b>ТЕР33-04-009-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (712 руб.): 105% от ФОТ (678 руб.) СП (407 руб.): 60% от ФОТ (678 руб.)	1 опора	26	491,93	19,56	63,98	6,49	12790	509	1663	169	1,74	45,24	0,54	14,04
18	<b>Холдинг "Кабельны й Альянс"</b>	Кабель силовой с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ 3x240+1x185 МАТ=7073631,58/7.29 (Транспортный коэффициент на покупные материалы МАТ=3%; Заготовительно-складские расходы на покупные материалы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39	км	0,55	1019418,01 7073631,58/7.29				560680							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>Холдинг "Кабельный Альянс"</b>	Кабель силовой с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ 3х16+1х10 МАТ=476180,64/7,39 (Транспортный коэффициент на покупные материалы МАТ=3%; Заготовительно-складские расходы на покупные материалы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39	км	1,275	67696,26 476180,64/7,39				86313							
20	<b>ТЕР33-04-008-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (882 руб.): 105% от ФОТ (840 руб.) СП (504 руб.): 60% от ФОТ (840 руб.)	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	1,825 0,55+1,275	1666,77	382,85	705,54	77	3042	699	1288	141	34,9	63,69	5,6	10,22
21	<b>ООО "Роуд эксперт"</b>	Мачта карьерная осветительная МКО-08-0,4-У1 №6,7 МАТ=547000,00/1,2/7,39 (Транспортный коэффициент на покупные материалы МАТ=3%; Заготовительно-складские расходы на покупные материалы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39	шт	8 2+3+2+1	64803,58 547000,00/1,2/7,39				518429							
22	<b>ТЕР33-02-013-18</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных: прожекторных мачт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (10619 руб.): 105% от ФОТ (10113 руб.) СП (6068 руб.): 60% от ФОТ (10113 руб.)	1 т конструкций	22,4 2,8*8	1920,86	311,59	1515,63	139,87	43027	6980	33950	3133	26,7	598,08	9,3	208,32
23	<b>ООО "РИСТ"</b>	Светильник РИСТ-25-2000Вт-"УС" IP66-УХЛ1 МАТ=228000,00/7,39 (Транспортный коэффициент на покупные материалы МАТ=3%; Заготовительно-складские расходы на покупные материалы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39	шт	14 2+6+4+2	32413,64 228000,00/7,39				453791							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТЕР33-04-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (498 руб.): 105% от ФОТ (474 руб.) СП (284 руб.): 60% от ФОТ (474 руб.)	1 светильн ИК	14	117,15	24,23	92,34	9,62	1640	339	1293	135	2,29	32,06	0,8	11,2
25	<b>ТССЦ-102-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 7,5-8,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39	м3	27,9	879,02				24525							
26	<b>ТЕР33-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных 183,48 = 264,84 + 2,92 x 11,20 - 3,17 x 10,58 + 0,51 x 119,86 - 0,78 x 181,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (3891 руб.): 105% от ФОТ (3706 руб.) СП (2224 руб.): 60% от ФОТ (3706 руб.)	1 опора	93	183,48	32,7	77,91	7,15	17064	3041	7246	665	2,92	271,56	0,78	72,54
27	<b>ООО "АМИРА"</b>	Подножник ПЖД2Б МАТ=31505,76/1,2/7,39 (Транспортный коэффициент на покупные материалы МАТ=3%; Заготовительно-складские расходы на покупные материалы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39	шт	93	3732,52 31505,76/1,2/7,39				347124							
28	<b>ТЕР07-01-001-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод стоимости СМР в текущие цены 1 квартала 2021г. СМР=7,39 НР (3852 руб.): 130% от ФОТ (2963 руб.) СП (2519 руб.): 85% от ФОТ (2963 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,93	11647,56	2282,52	7364,05	902,87	10832	2123	6849	840	213,12	198,2	57,18	53,18
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									5278280	22913	74137	6870		2008,03		489,12
Накладные расходы									30965							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 10473) (Поз. 2, 4, 6, 8-9, 12, 14)									9949							
105% ФОТ (от 16347) (Поз. 16-17, 20, 22, 24, 26)									17164							
130% ФОТ (от 2963) (Поз. 15, 28)									3852							
Сметная прибыль									19134							
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		60% ФОТ (от 16347) (Поз. 16-17, 20, 22, 24, 26)							9808							
		65% ФОТ (от 10473) (Поз. 2, 4, 6, 8-9, 12, 14)							6807							
		85% ФОТ (от 2963) (Поз. 15, 28)							2519							
<b>Итого по смете:</b>																
		Итого Строительные работы							1486713					1244,07		379,72
		Итого Монтажные работы							15086175					763,96		109,4
		Итого Оборудование							17033445							
		Итого							33606333					2008,03		489,12
Справочно, в базисных ценах:																
		Материалы							2095461							
		Машины и механизмы							74137							
		ФОТ							29783							
		Оборудование							3085769							
		Накладные расходы							30965							
		Сметная прибыль							19134							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>33606333</b>					<b>2008,03</b>		<b>489,12</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Т.В. Гуляева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Я.В. Куликова  
(должность, подпись, расшифровка)